

PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)



Suojajohdin

MK 6 kevi

Laji	RYHMÄKESKUS
Tyyppi	COMBI5E45JS27
Sähkö nro	3310107
$I_{nA} = 50A$	$U_n = 400V$
$P_n =$	$P_h =$
Kotelointi	IP20C
	Valm.vuosi



L1,L2,L3,N,PE 50 A

Liitin nro:

NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm ²	N	PE
12F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA					
12F1		C16A				
12F2		C16A				
12F3		C16A				
13F1		C10A				
13F2		C10A				
13F3		C10A				
14F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA					
14F1		C16A				
14F2		C16A				
14F3		C16A				
15F1		C10A				
15F2		C10A				
15F3		C10A				

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	36 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	1350 mm
Syvyys :	112 mm



Yläpääty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäaihioita
Alapääty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäaihioita
Syöttö: Alhaalta tai ylhäältä
50mm aihio

Työ nro	Ark. koodi	COMBI5E45JS27-A	KESKUS	RK 1	Työpiir:
Pvm. 14.10.2014	Suunn. PP	Tark. VN	Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS
Rakennuskohde					Loppupiir.
					Tall.koodi 3310107-K
					Lehti 02 Lehestä 02
					Piirustus nro